

# **ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**

На ремонт системы охлаждения нагревательной печи №2 стана 900 цеха 160

Инвентарный №709-0006

№№ п/п	Наименование электрического оборудования	Наименование механизма	Тип устройства	Технические характеристики	Кол. (объём)	Едини- цы измер- ния	Необходимые исполнения	Наличие комплектующих изделий	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Все материалы предоставляются подрядной организацией.</b>									
<b>1</b>	<b>Напорный трубопровод (подача воды на охлаждение рам окон, балка на выгрузке, газовой завесы)</b>								
1.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ		ГОСТ 8732-78	ДН-159*6	20	П.М.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ		ГОСТ 8732-78	ДН-133*6	20	П.М.			МОНТАЖ
1.2	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°		ГОСТ 17375-2001	90-159*8	4	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°		ГОСТ 17375-2001	90-159*8	4	ШТ.			МОНТАЖ
<b>2</b>	<b>Напорный трубопровод системы охлаждения балки рекуператора. Работы выполняются на высоте +5 м</b>								
2.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ		ГОСТ 8732-78	ДН-76*4,5	12	П.М.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ		ГОСТ 8732-78	ДН-76*4,5	12	П.М.			МОНТАЖ
2.2	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°		ГОСТ 17375-2001	90°-76*5	8	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°		ГОСТ 17375-2001	90°-76*5	8	ШТ.			МОНТАЖ
2.3	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ		Переход К-1-88,9x8,0-76,1x7,1- Р9ГОСТ17387-2001		1	ШТ	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ		Переход К-1-88,9x8,0-76,1x7,1- Р9ГОСТ17387-2001		1	ШТ			МОНТАЖ
2.4	ЗОТВОР ДИСКОВЫЙ С РЫЧАГОМ в комплекте с ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ			ДУ -80 РУ=10кг/см <sup>2</sup>	1	ШТ	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ЗОТВОР ДИСКОВЫЙ С РЫЧАГОМ в комплекте с			ДУ -80 РУ=10кг/см <sup>2</sup>	1	ШТ			МОНТАЖ

	ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ							
2.5	КРАН ШАРОВОЙ С РЫЧАГОМ		3/4"	2	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	КРАН ШАРОВОЙ С РЫЧАГОМ		3/4"	2	ШТ.			МОНТАЖ
2.6	РЕЗЬБА	ТРУБА ГОСТ8732-78	3/4" S=4мм	2	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	РЕЗЬБА	ТРУБА ГОСТ8732-78	3/4" S=4мм	2	ШТ.			МОНТАЖ
2.7	ГРУНТОВКА		ХАМЕР (зелёная)	10	КГ.			ПОКРАСКА В 2 СЛОЯ
3	<b>Балка на выгрузке</b>							
3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ	ГОСТ 8732-78	ДН-89*6	2	П.М.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ	ГОСТ 8732-78	ДН-89*6	2	П.М.			МОНТАЖ
3	<b>ВСЁ АВТОТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА</b>							
3.1	МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ		МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ			МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ	МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИ Й	
3.2	ШИХТА (металлолом)		ШИХТА (металлолом)			ШИХТА (металлолом)	ШИХТА (металлолом)	

Для выполнения работы на АО Metallurgical plant «Petrastal» по ремонту вентсистемы цеха 160 необходимо предоставить следующие документы ( удостоверения):

На ответственных лиц за охрану труда и промышленную безопасность:

- проверка знаний по охране труда;
- пожарная безопасность.
- промышленная безопасность (А.1)
- промышленная безопасность (Б.3.8 или Б.3.9)
- промышленная безопасность (Б.8.2)

На рабочих:

-пожарная безопасность

-удостоверение сварщика (НАКС)

-соответствующие удостоверения на работников ( слесарь, монтажник, бригадир и т.п.)

-удостоверение по работам на высоте ( если такие работы будут проводиться).

-протоколы проверки знаний требований охраны труда по программам обучения:

- «б»

- «в»

- «СИЗ»

- «ОППП»