



архитектурная
мастерская

(Общество с Ограниченной Ответственностью)

«Арх-Деко»

ИНН 616 709 515/2 КПП 616 701 001 СРО П-039-Н0034-27102015
р/с № 407 028 108 520 900 999 03 БИК 046 015 602
344019, г.Ростов-на-Дону, ул.В.Нольная 9, оф.2 тел./ф.: (863) 259 57 07

Заказ № А-21-022

Рабочая документация

Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата
МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии"
Минздрава России в г.Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.

Обозначение: А-21-022-АР

Наименование: Архитектурные решения

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Ростов-на-Дону.
2021г.

Заказ № А-21-022

Рабочая документация

Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата
МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии"
Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.

Обозначение: А-21-022-АР

Наименование: Архитектурные решения

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Ген. Дир.

ГАП



Бегалов Р. Д.

Бегалова С. И.


г. Ростов-на-Дону.




2021г.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА


Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	план помещения	
3	Фрагмент плана в осях 1-3/А-В на отм. -3,500	
4	план возведение ГКЛ после штукатурки	
5	Отделка	
6	Полы, перемычки	

						А-21-022-АР				
						Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
								Стадия	Лист	Листов
ГАП		Бегалова		2021	П			1		
Выполнил		Ковтун		2021	Общие данные		<div>Ардеко</div> <div>архитектурная мастерская</div> <div>г. Ростов-на-Дону</div>			




						А-21-022-АР			
						Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата			
						МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.			
					2021		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Бегалова						П	2	
Выполнил	Постукьян				2021				
						план помещения			

Фрагмент плана в осях 1-3/А-В на отм. -3,500



						А-21-022-АР		
						Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
							П	3
						Фрагмент плана в осях 1-3/А-В на отм. -3,500		
						Архдеко архитектурная мастерская г. Ростов-на-Дону		



Условные обозначения.

- Возводимые кирпичные перегородки, 120мм
- Существующие конструкции
- Выполняемые проемы
- Закладываемые проемы
- перепад пола

Примечание.

Размеры и отметки помещений и проемов даны кирпиче даны с учетом дальнейшего оштукатуривания (+20мм)

Протяженность возводимых кирпичных перегородок - 11.2м.п.

Площадь закладываемых проемов в наружной стене = $(2,6*2)+(2,6*2,6)+(0,38*2) = 12,72\text{м.кв.}$
Площадь закладываемых проемов в перегородке = $0,85*2,1 = 1,785\text{м.кв.}$

Двери и окна заказывать по натурным промерам фактических строительных проемов.

						А-21-022-АР			
						Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							П	4.1	
ГАП		Бегалова			2021	план возведения кирпичных перегородок	<div>Архдеко</div> <div>архитектурная мастерская</div> <div>г. Ростов-на-Дону</div>		
Выполнил		Ковтун			2021				

Экспликация к плану

Номер помещ ения	Наименование	Площадь, м²
1	Помещение магнита	40.25
2	Аппаратная	24.58
3	Оператор	9.78
4	тамбур	5.81
5	помещение	1.35
6	помещение	1.35
7	коридор	6.68
8	санузел	4.70
9	гардеробная	21.47
10	коридор	10.37


Условные обозначения.

- Перегородка тип С112 по сер. 1.031.9-2.07 вып. 5 (150мм)
- Каменные конструкции после оштукатуривания
- Выполняемые проемы

Примечание.

Размеры и привязки ГКЛ даны в чистоте (после оштукатуривания кирпича).
Двери и окна заказывать по натурным промерам фактических строительных проемов.

Перегородок С112 - 27,6м.п., перегородка должна примыкать к плитам перекрытия без зазора (h>3.1м)



						А-21-022-АР		
						Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
							П	4.2
						план возведение ГКЛ после штукатурки		<div>Архдеко</div> архитектурная мастерская г. Ростов-на-Дону

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров							Примечание
	Потолок	Площадь м.кв.	Стены или перегородки h=3.1м	Площадь м.кв.	откосы, проемы	длинна м.п.	Площадь м.кв.	
1й этаж								
1. магнит	Шпаклевка , окраска водостойкими красками на водной основе	40.25	штукатурка , шпаклевка , окраска	59	18м.п.			
			шпаклевка , окраска по ГКЛ	11				
2. аппаратная	Шпаклевка , окраска водостойкими красками на водной основе	24.58	штукатурка , шпаклевка , окраска	62				
3. операторская	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	9.78	штукатурка , шпаклевка , окраска	15				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	16				
4. тамбур	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	5.81	штукатурка , шпаклевка , окраска	2				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	12				
5. помещение	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	1.35	штукатурка , шпаклевка , окраска	4				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	9				
6. помещение	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	1.35	штукатурка , шпаклевка , окраска	8				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	5				
7. коридор	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	6.68	штукатурка , шпаклевка , окраска	14				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	13				
8. санузел	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	4.70	керамическая плитка	27				
9. гардероб	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	21.47	штукатурка , шпаклевка , окраска	52				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	13				
10.коридор	подвесной , тип "амстронг" (с влагостойкими гладкими панелями для мед учреждений)	10.37	штукатурка , шпаклевка , окраска	9				
			наружный слой С 112 - WINAL ГКЛ с отделкой	24				
новые колонны в подвале					штукатурка , окраска водостойкими красками на водной основе	115,2м.п.	57,78м²	

Примечание.

Проемы в кирпиче (кроме дверных), необходимо оштукатурить и окрасить

В помещении магнита выполняется фальшпотолок, внутри клетки Фарадея

* окраска принята водостойкими красками на водной осно

						А-21-022-АР			
						Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России в г Ростове-на-Дону по ул. 14 линия №63.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
	ГАП	Бсгалова			2021		Р	5	
	Выполнил	Ковтун			2021	Отделка	<div>Архitekto</div> архитектурная мастерская г. Ростов-на-Дону		

