

г. Москва

« ____ » _____ 2020 г.

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента капитального строительства **Лоренца Александра Эдуардовича**, действующего на основании доверенности от 16.12.2019 № 807, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы (далее – **Работы**) 2-ой секции корпуса № 65, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вереysкая, д. 41 (далее – **Объект**), в соответствии с ведомостью объемов Работ (Приложение № 2 к Договору) и объектным сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Исполнитель гарантирует, что Работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые при выполнении Работ, а также мониторинг цены на материалы и оборудование в случае если эти материалы были включены в локальный сметный расчет по прайсам, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

1.3. Исполнитель гарантирует соответствие выполняемых Работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим предмет Договора, в строгом соответствии с условиями Договора, с учетом индивидуальных особенностей Объекта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Сторонами Договора.

2.2. Срок окончания Работ – 42 (Сорок два) календарных дня с даты подписания Сторонами Договора.

2.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно завершить Работы. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Работ по Договору определяется Объектным сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору), является приблизительной и составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20%.

Указанная цена Договора будет уточнена Сторонами, исходя из объема фактически выполненных Работ по Договору согласно акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Превышения Исполнителем объемов и стоимости Работ, не согласованные с Заказчиком и не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением к Договору, Заказчиком не оплачиваются.



Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором объема и качества Работ, и иных условий Договора.

3.2. Оплата Работ осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора выставляет счет на оплату аванса, а Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем, выплачивает Исполнителю аванс в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Сумма авансового платежа засчитывается пропорционально выполненным Работам по Договору.

3.2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком по мере выполнения Работ, исходя из фактического объема выполненных Работ, на основании подписанных Сторонами документов, указанных в п. 3.2.4 Договора.

3.2.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, за вычетом пропорциональной части ранее выплаченного аванса в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем в адрес Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней после возникновения оснований к оплате в соответствии с п. 3.2.4 Договора.

3.2.4. Отчетными документами, являющимися основанием для оплаты надлежаще выполненных Работ по Договору, являются подписанные Сторонами:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- комплект исполнительной документации.

3.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. По окончании исполнения обязательств по Договору, а также в случае расторжения Договора, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами Исполнитель обязуется предоставить Заказчику выписку из приказа о назначении ответственного представителя, который обязан постоянно (в рабочее время) находиться на Объекте на весь срок выполнения Работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами передает Исполнителю по акту помещения, расположенные на Объекте, в которых будут выполняться Работы.

4.3. Работы выполняются из материала и с помощью оборудования Исполнителя. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора, определенную в п. 3.1 Договора, и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

4.4. К Работам на Объекте допускаются только граждане Российской Федерации, имеющие удостоверения необходимые для производства работ (охрана труда и техника безопасности, пожарный минимум, электромонтажные работы и т.п.).

Исполнителю на время выполнения Работ Заказчик не предоставляет помещения для размещения персонала, хранения инструментов и материалов Исполнителя.

4.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами Исполнитель обязан разработать и передать Заказчику на согласование детализированный график производства Работ на Объекте с графиком движения рабочей силы.

Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в настоящем пункте, обязан рассмотреть, подписать и направить их Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок и сроков их устранения.

4.6. Исполнитель обязан вести общий журнал работ и ежедневно вносить данные о выполненных Работах на Объекте.



Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить общий журнал работ.

4.7. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения Работ по Договору, с письменным извещением Заказчика о привлекаемых третьих лицах. При этом Исполнитель несет полную ответственность за любые действия (бездействия) привлеченных им лиц перед Заказчиком.

Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию о договорах субподряда, заключенных Исполнителем во исполнение Договора (в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора) с приложением свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ и лицензии управления ФСБ и МЧС России (при необходимости), в течение 3 (Трех) календарных дней с даты их подписания.

4.8. Исполнитель обязуется производить фотофиксацию всех скрытых работ и прикладывать фотоматериалы к актам освидетельствования скрытых работ.

4.9. Ежедневно (по пятницам) предоставлять Заказчику информацию о количестве задействованных на Объекте людских ресурсах, о задействованных на Объекте механизмах, завезенных материалах и об объеме выполненных Работ на Объекте (с приложением фотоматериалов). По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет дополнительные данные о ходе Работ и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Исполнителем Работам.

4.10. Сдача выполненных Работ производится путем направления Исполнителем в адрес Заказчика в срок, указанный в п. 2.2 Договора, следующих документов:

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- комплекта исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ (с приложением фотоматериалов), сертификаты и паспорта на материалы, оборудование и т.п.).

4.11. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.10 Договора, Заказчик обязан их рассмотреть и подписать со своей стороны акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), либо направить Исполнителю свой мотивированный отказ от подписания указанных документов, с перечнем необходимых доработок.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика обязан устранить недостатки выполненных Работ, произвести корректировку возвращенных документов и представить их повторно Заказчику.

4.12. Работы считаются выполненными с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.13. Исполнитель направляет в адрес Заказчика оригинал оформленного счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.14. Осуществлять систематическую, а по завершению Работ (в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты завершения Работ (в соответствии с п. 4.12 Договора) окончательную уборку Объекта от строительного мусора, остатков материалов и отходов, принадлежащих Исполнителю и привлекаемым третьим лицам, строительную технику, оборудование и иное имущество, использовавшееся для выполнения Работ.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие уборку Объекта.

4.15. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания документов, указанных в п. 4.12 Договора. В случае



обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать по своему выбору от Исполнителя устранения недостатков выполненных Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующих требований Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости выполненных Работ. Исполнитель обязуется устранить недостатки выполненных Работ в указанный в настоящем пункте срок, если иной срок не будет согласован с Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

5.1. В случае отступления Исполнителя в ходе выполнения Работ от условий Договора, влекущих ухудшение результатов Работ, или иных недостатков в Работы по требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок (но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика), либо Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работы цены, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

5.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок 5 (Пять) рабочих дней для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть Договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

5.4. Исполнитель несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и техническим условиям, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Исполнитель обязан заменить некачественные материалы, оборудование и возместить Заказчику причиненные убытки.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Исполнитель. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами последних по Договору акта о выполненных работах (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) несет Исполнитель.

5.6. На Исполнителя возлагается ответственность за последствия, связанные с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности работниками Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить безопасность производства Работ и безопасную эксплуатацию оборудования, используемого в производстве Работ, соответствие производства Работ требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных производственных актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением данных требований.

5.7. В случае, если Работы не будут завершены в установленные Договором сроки и/или выполнены без надлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплатить неустойку в размере одной трехсотой действующей на день предъявления требований ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки. Неустойка исчисляется со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до даты фактического исполнения обязательства.

5.8. В случае просрочки предоставления и/или непредоставления Заказчику информации по договорам субподряда, заключенным Исполнителем, во исполнение Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.



5.9. В случае непредоставления еженедельно Заказчику информации о количестве задействованных на Объекте людских ресурсах и информации о задействованных на Объекте, механизмов, завезенных материалов и об объеме выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

5.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой стало невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону Договора о действии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

Действие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены документом уполномоченного в соответствующей сфере компетентного органа. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору.

5.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

6.3. Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.4. Все споры, возникшие в процессе исполнения Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения.

6.5. Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

6.7. Стороны признают всю информацию, касающуюся исполнения Договора, информацией конфиденциального характера, и обеспечивают ее неразглашение третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством.

6.8. Обо всех изменениях в банковских и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга без подписания дополнительных соглашений к договору. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств по Договору.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих



лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ:

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Объектный сметный расчет.

Приложение № 2 – Ведомость объемов Работ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Исполнитель:

Директор департамента капитального
строительства

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

_____ / А.Э. Лоренц / _____ / _____ /



Объектный сметный расчет

Ремонтные работы 2-ой секции корпуса № 65, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда

базовая цена текущая цена

Составлена в ценах Индексы к ФЕР-2020 (Стройинформресурс) май 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Санитарный узел на антрисоли 4 этажа.

Подраздел: Демонтажные работы

1	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля									
		Объем: 0,3098=30,98/100		100 м2	0,3098						
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%		118						
		СП от ФОТ	%		63						
		Затраты труда	чел-ч		34,56						
1,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,37176						
2	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2	1,3843						
		Объем: 1,3843=138,43/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%		77						
		СП от ФОТ	%		50						
		Затраты труда	чел-ч		74,3						
2,1	999-9900	Строительный мусор	т		6,104763						
3	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток		100 м2	0,5479						
		Объем: 0,5479=54,79/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%		80						
		СП от ФОТ	%		68						
		Затраты труда	чел-ч		69,87						
3,1	999-9900	Строительный мусор	т		2,84908						
4	46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии		м3	2,7395						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		НР от ФОТ	%		110						
		СП от ФОТ	%		70						
		Затраты труда	чел-ч		7,7						
4,1	999-9900	Строительный мусор	т		6,52001						
5	10-05-008-04	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом		100 м2	0,881						
		Объем: 0,881=88,1/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%		118						
		СП от ФОТ	%		63						
		Затраты труда	чел-ч		99						
5,1	999-9900	Строительный мусор	т		1,3215						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих									
		Объем: 0,23023=23,023/100	100 м2	0,23023							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	132							
6,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,345345							
7	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,5279							
		Объем: 0,5279=52,79/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	97							
7,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,411762							
8	10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,02							
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	36,3							
8,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,024							
9	56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0152							
		Объем: 0,0152=1,52/100									
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	82							
		СП от ФОТ	%	62							
		Затраты труда	чел-ч	14,7							
9,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,01064							
10	56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,02							
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	82							
		СП от ФОТ	%	62							
		Затраты труда	чел-ч	128,73							
10,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,2132							
11	56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,0106							
		Объем: 0,0106=1,06/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	82							
		СП от ФОТ	%	62							
		Затраты труда	чел-ч	46,11							
11,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,036252							
12	16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,486							
		Объем: 0,486=48,6/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	128							
		СП от ФОТ	%	83							
		Затраты труда	чел-ч	96,95							
12,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,008213							
13	16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,136							
		Объем: 0,136=13,6/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	128							
		СП от ФОТ	%	83							
		Затраты труда	чел-ч	55,83							
13,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,014144							
14	56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0444							
		Объем: 0,0444=4,44/100									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата									
		НР от ФОТ		%	82						
		СП от ФОТ		%	62						
		Затраты труда		чел-ч	36,28						
14,1	999-9900	Строительный мусор		т	0,052392						
15	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
		Объем: 0,03=3/100	100 ШТ		0,03						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		НР от ФОТ		%	82						
		СП от ФОТ		%	62						
		Затраты труда		чел-ч	179,3						
15,1	999-9900	Строительный мусор		т	0,315						
16	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп									
		Объем: 0,09=9/100	100 ШТ		0,09						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ		%	85						
		СП от ФОТ		%	65						
		Затраты труда		чел-ч	17,89						
17	67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток									
		Объем: 0,02=2/100	100 ШТ		0,02						
		Зарплата									
		НР от ФОТ		%	85						
		СП от ФОТ		%	65						
		Затраты труда		чел-ч	5,84						
18	67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки									
		Объем: 1,105=110,5/100	100 м		1,105						
		Зарплата									
		НР от ФОТ		%	85						
		СП от ФОТ		%	65						
		Затраты труда		чел-ч	2,54						
18,1	999-9900	Строительный мусор		т	0,00442						
19	10-05-008-04	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом									
		Объем: 0,02925=2,925/100	100 м2		0,02925						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ		%	118						
		СП от ФОТ		%	63						
		Затраты труда		чел-ч	99						
19,1	999-9900	Строительный мусор		т	0,043875						
20	65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм									
		Объем: 0,0585=5,85/100	100 м2		0,0585						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ		%	74						
		СП от ФОТ		%	50						
		Затраты труда		чел-ч	29						
20,1	999-9900	Строительный мусор		т	0,06318						
21	65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т									
		Объем: 0,01=1/100	100 ШТ		0,01						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ		%	74						
		СП от ФОТ		%	50						
		Затраты труда		чел-ч	460						
22	65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров									
		Объем: 0,09=9/100	100 ШТ		0,09						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ		%	74						
		СП от ФОТ		%	50						
		Затраты труда		чел-ч	63,84						
22,1	999-9900	Строительный мусор		т	0,2385						
23	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин									
		Объем: 0,05=5/100	100 ШТ		0,05						
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ		%	74						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	50							
		Затраты труда	чел-ч	51,3							
23,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,083							
24	17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Зеркала) Объем: 0,2=2/10	10 ШТ	0,2							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	128							
		СП от ФОТ	%	83							
		Затраты труда	чел-ч	2,8							
25	18-02-004-02	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л	ШТ	2							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	128							
		СП от ФОТ	%	83							
		Затраты труда	чел-ч	0,87							
26	65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг Объем: 0,01=1/100	100 ШТ	0,01							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	74							
		СП от ФОТ	%	50							
		Затраты труда	чел-ч	158							
27	м08-03-602-01	Электрополотенце	ШТ	2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	0,96							
28	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	19,03104							
		Зарплата									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	78							
		СП от ФОТ	%	50							
		Затраты труда	чел-ч	1,03							
29	т01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	19,03104							
30	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км	1 Т ГРУЗА	19,03104							

Итого по подразделу: Демонтажные работы

Подраздел: Монтажные работы

31	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,26							
		Объем: 0,26=26/100									
		Зарплата									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	34,56							
31,1	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м2	-26							
31,2	Прайс лист	Сантехнические перегородки из ЛДСП СЕРИЯ №1.2 ЭКОНОМ 16 мм	м2	26							
32	15-01-019-03	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4232							
		Объем: 1,4232=142,32/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	55							
		Затраты труда	чел-ч	208							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32,1	06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала									
			m2	140,8968							
33	08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм									
		Объем: 0,602=60,2/100	100 м2	0,602							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	122							
		СП от ФОТ	%	80							
		Затраты труда	чел-ч	10,92							
33,1	04.3.02.09-0301	Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов									
			m	0,18963							
34	11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных									
		Объем: 0,5451=54,51/100	100 м2	0,5451							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	123							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	106							
35	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм									
		Объем: 0,5451=54,51/100	100 м2	0,5451							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	123							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	23,33							
35,1	04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)									
			m	1,74432							
36	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01									
		Объем: 0,5451=54,51/100	100 м2	0,5451							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	123							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	0,44							
36,1	04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)									
			m	2,61648							
37	10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом									
		Объем: 0,881=88,1/100	100 м2	0,881							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	104							
37,1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	m2	186,772							
37,2	01.7.06.11-0012	Лента уплотнительная шириной 50 мм	m	73,123							
38	10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих									
		Объем: 0,2475=24,75/100	100 м2	0,2475							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	132							
38,1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	m2	104,1975							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых Объем: 0,5451=54,51/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,5451							
39,1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	60,5061							
39,2	07.2.06.04-0103	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 60x27 мм	100 ШТ	0,441531							
40	20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	2							
40,1	Прайс лист	Решетка вентиляционная, 600x 900, белая, ПВХ	ШТ	2							
41	10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,02							
41,1	Прайс лист	Доски подоконные из ПВХ, ширина 760 мм	м	2							
42	10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем: 0,0106=1,06/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,0106							
42,1	11.3.02.01-0003	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,06							
43	16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм Объем: 0,322=32,2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,322							
43,1	24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	32,361							
43,2	24.1.02.01-0003	Хомуты с быстросъемным замком для крепления труб размером 20-24 мм	ШТ	64							
43,3	18.1.09.06-0002	Кран шаровой, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	ШТ	4							
43,4	24.3.05.16-0210	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ПП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	ШТ	10							
44	16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Объем: 0,126=12,6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	100 м	0,126							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	128							
		СП от ФОТ	%	83							
		Затраты труда	чел-ч	55,83							
44,1	24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	12,5748							
44,2	24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	ШТ	2							
45	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0567							
		Объем: 0,0567=5,67/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	89,53							
45,1	01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	КОМПЛ	3							
45,2	01.7.04.09-0021	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные	ШТ	6							
45,3	11.2.02.01-3008	Блоки дверные ALAVUS (Финляндия) глухие одностворчатые гладкие, МДФ, сотового заполнения, окрашенные, цвет серый, размером дверного полотна 800x2100 мм	м2	5,67							
46	м08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0,11							
		Объем: 0,11=11/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	94,4							
46,1	20.3.03.04-4032	Светильники светодиодные типа ССП (Н) накладные и ССП (В) встраиваемые, 48 Вт, размером 620X620X85 мм	ШТ	11							
47	м08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 ШТ	0,02							
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	31,6							
47,1	20.4.01.01-0033	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220	10 ШТ	0,2							
48	м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,6							
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	41,28							
48,1	21.1.06.09-6419	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. А), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг(А)-LSLTx, 3x2,5 мм2, ГОСТ Р	1000 м	0,06							
49	м08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,505							
		Объем: 0,505=50,5/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	2,82							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49,1	21.1.06.09-4414	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика, без брони и наружного покрова, не распространяющие горение, с низким дымо-газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг-П-LS, плоские, число жил и сечение 2х1,5 мм ²	1000 м	0,0505							
50	16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм Объем: 0,17=17/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,17							
50,1	24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	17							
50,2	24.1.02.01-0003	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	ШТ	34							
51	24.3.05.16-0210	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ПП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	ШТ	5							
52	10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом Объем: 0,05022=5,022/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м ²	0,05022							
52,1	01.6.01.02-3005	Листы гипсокартонные ГКЛ стандартные, толщиной 12,5 мм, размером 2500х1200 мм	м ²	10,64664							
53	20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм Объем: 0,0525=5,25/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м ²	0,0525							
53,1	19.1.01.11-0001	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	м	0,025							
53,2	19.1.01.02-0002	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 600 мм	м ²	5,25							
54	20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	2							
54,1	Прайс лист	Вентилятор канальный осевой DiCiTi Pro 6 d160 мм белый	ШТ	2							
55	17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Объем: 0,8=8/10 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	10 компл	0,8							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55,1	Прайс лист	УНИТАЗ-КОМПАКТ ROCA GAP 342477000 Базисная стоимость: 1 570,98 = [9 920 / 1,2 / 5,42] + 3% Трансп									
55,2	Прайс лист	Писсуар Jika Domino, 4110.1.000.487.1 с сенсорным управлением Базисная стоимость: 4 153,60 = [26 485,3 / 1,2 / 5,42] + 2% Трансп	КОМПЛ	6							
56	17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды Объем: 0,5=5/10 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	10 компл	0,5							
56,1	Прайс лист	Раковина SANTEK Балтика 800 мм Базисная стоимость: 357,27 = [2 256 / 1,2 / 5,42] + 3% Трансп	КОМПЛ	5							
56,2	Прайс лист	Сифон для раковины WIRQUIN 30719166 1 1/4"x32 мм с выпуском D 65 мм и пробкой отвод с розеткой латунь в хроме	КОМПЛ	5							
56,3	Прайс лист	Смеситель для умывальника ARGO FENIX 2504L с коротким изливом однорычажный хром Базисная стоимость: 585,79 = [3 699 / 1,2 / 5,42] + 3% Трансп	ШТ	5							
57	17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. Объем: 0,2=2/10 Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	10 ШТ	0,2							
57,1	01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8x60 мм	100 ШТ	4							
57,2	01.8.01.02-0001	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: 2, 3 мм	м2	3,6							
58	18-02-004-02	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	2							
59	м08-03-602-01	Электрополотенце Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	2							
60	18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных Объем: 0,0196=1,96/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 квт	0,0196							
60,1	Прайс лист	Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500/100 10 секций	ШТ	1							
61	16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм Объем: 0,105=10,5/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,105							
61,1	24.3.02.05-0003	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	10,584							
61,2	24.1.02.01-0003	Хомуты с быстросъемным замком для крепления труб размером 20-24 мм	ШТ	21							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61,3	24.3.05.16-0210	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ПП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"									
			ШТ	3							
62	16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем: 0,1=10/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,1							
			%	128							
			%	83							
			чел-ч	56							
62,1	24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм									
			ШТ	2							
62,2	24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами									
			м	10							
63	58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	10 ШТ	1							
			%	83							
			%	65							
			чел-ч	18,6							
63,1	Прайс лист	Изолированный выход вытяжки Полимент d160 коричневый	ШТ	1							
63,2	Прайс лист	Колпак Полимент для изолированного выхода d160 коричневый	ШТ	1							
63,3	Прайс лист	Проходной элемент Полимент для готовой кровли из гибкой черепицы коричневый	ШТ	1							

Итого по подразделу: Монтажные работы

Итого по разделу: Санитарный узел на антрисоли 4 этажа.

Раздел: Утепление карниза между 4 и 5 этажами центральной части корпус 65

Подраздел: Демонтажные работы

64	91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м / (85,98+93,17+16,89+153,2)/2 (2 чел. на подъемнике) = 174,62 маш.-ч	маш.-ч	174,62							
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
65	58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами (работы с подъемника) Объем: 0,92016=92,016/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,92016							
			%	83							
			%	65							
			чел-ч	93,44							
66	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (работы с подъемника) Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м2	90,016							
			%	90							
			%	70							
			чел-ч	0,9							
67	91.05.05-018	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т (подъем лесов на крышу) Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	маш.-ч	138,63							
68	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем: 18,63=1863/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ	100 м2	18,63							
			%	122							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	80							
		Затраты труда	чел-ч	43,5							
69	08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02									
		Объем: 18,63=1863/100	100 м2	18,63							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	122							
		СП от ФОТ	%	80							
		Затраты труда	чел-ч	6,6							
70	08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2	18,63							
		Объем: 18,63=1863/100									
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	122							
		СП от ФОТ	%	80							
		Затраты труда	чел-ч	1,3							
70,1	08.1.02.17-0171	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	10 м2	211,2142							
71	58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами (работы с лесов)	100 м	1,40616							
		Объем: 1,40616=140,616/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	83							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	93,44							
72	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (работы с лесов)	м2	140,616							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	90							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	0,9							

Итого по подразделу: Демонтажные работы

Подраздел: Монтажные работы

73	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (работы с подъемника)	100 м2	0,90014							
		Объем: 0,90014=90,014/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	55							
		Затраты труда	чел-ч	16,32							
73,1	14.4.01.07-0001	Грунт-эмаль защитная, марка Армокот С101 для бетонных поверхностей	кг	18,0028							
74	26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (работы с подъемника)	м3	9,0014							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	100							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	14,8							
74,1	12.2.05.10-0012	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм	м3	9,721512							
75	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (работы с лесов)	100 м2	1,40616							
		Объем: 1,40616=140,616/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	55							
		Затраты труда	чел-ч	16,32							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75,1	14.4.01.07-0001	Грунт-эмаль защитная, марка Армокот С101 для бетонных поверхностей	кг	28,1232							
76	26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (работы с лесов)	м3	14,0616							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	100							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	14,8							
76,1	12.2.05.10-0012	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм	м3	15,18653							

Итого по подразделу: Монтажные работы

Итого по разделу: Утепление карниза между 4 и 5 этажами центральной части корпус 65

Раздел: Помещение вентиляционных камер на антрисоли 5 этажа.

Подраздел: Демонтажные работы

77	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем: 1,1962=119,62/100	100 м2	1,1962							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	110							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	22,82							
77,1	999-9900	Строительный мусор	т	5,50252							
78	10-01-083-07	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного Объем: 0,239=23,9/100	100 м2	0,239							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	29,8							
79	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,02=2/100	100 ШТ	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	85							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	17,89							
80	67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем: 0,04=4/100	100 м	0,04							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	85							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	2,54							
80,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,00016							
81	56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: 0,04=4/100	100 м2	0,04							
		Зарплата									
		НР от ФОТ	%	82							
		СП от ФОТ	%	62							
		Затраты труда	чел-ч	36,28							
81,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,0472							
82	56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Объем: 0,02=2/100	100 ШТ	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		НР от ФОТ	%	82							
		СП от ФОТ	%	62							
		Затраты труда	чел-ч	449,6							
82,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,212							
83	46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (рама под вент установку, металлическая лестница)	т	0,35							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда		% % чел-ч	110 70 10,84						
84	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных Объем: 0,179=17,9/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,179						
84,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,8234						
85	56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем: 0,0238=2,38/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,0238						
85,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,01666						
86	20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ		1						
				% % чел-ч	128 83 1,19						
87	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	т		7,6109						
				% % чел-ч	78 50 1,03						
88	т01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА		7,6109						
89	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км	1 Т ГРУЗА		7,6109						

Итого по подразделу: Демонтажные работы

Подраздел: Монтажные работы

90	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Объем: 1,1962=119,62/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		1,1962						
90,1	14.4.01.07-0001	Грунт-эмаль защитная, марка Армокот С101 для бетонных поверхностей	кг		23,924						
91	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (50 мм) Объем: 1,1962=119,62/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		1,1962						
91,1	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		5,981						
92	м08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем: 0,04=4/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ		0,04						
				% % чел-ч	95 65 94,4						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Объем: 0,08=8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,08							
93,1	21.1.06.09-6419	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. А), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг(А)-LSLTx, 3х2,5 мм ² , ГОСТ Р	1000 м	0,008							
94	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м ²	2							
94,1	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт	1							
95	46-02-005-01	Монтаж: металлоконструкций покрытия Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	т	0,1							
95,1	07.2.07.12-0032	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1							
96	10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем: 0,034=3,4/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,034							
96,1	Прайс лист	Доски подоконные из ПВХ, ширина 760 мм	м	3,4							
97	15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем: 1,1962=119,62/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м ²	1,1962							
97,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	75,361							
98	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м ³	0,895							
98,1	02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м ³	0,9845							
99	11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Объем: 0,179=17,9/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ	100 м ²	0,179							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	40							
99,1	04.1.02.01-0001	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В3,5 (М50)	м3	0,54774							
100	11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2	0,179							
		Объем: 0,179=17,9/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	123							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	1,04							
100,1	04.1.02.01-0001	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В3,5 (М50)	м3	0,36516							
101	11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,179							
		Объем: 0,179=17,9/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	123							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	106							
102	11-01-039-04	Устройство плитинтов: из плиток керамических	100 м	0,2252							
		Объем: 0,2252=22,52/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	123							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	23,82							
102,1	06.2.02.01-0051	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная	м2	6,756							
103	м08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 ШТ	0,04							
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	34,56							
103,1	20.4.03.07-0012	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	100 ШТ	4							
104	м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1							
		Объем: 0,1=10/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	41,28							
104,1	21.1.06.09-6419	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. А), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг(А)-LSLTx, 3x2,5 мм2, ГОСТ Р	1000 м	0,01							
105	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,179							
		Объем: 0,179=17,9/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	97							
105,1	01.6.01.02-3018	Листы гипсокартонные ГКЛВ влагостойкие, толщиной 12-16 мм	м2	19,869							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105,2	07.2.06.04-0103	Подвесы с зажимом усиленные для подвеса потолка к профилю 60x27 мм									
			100 ШТ	14,499							
105,3	01.7.06.11-0012	Лента уплотнительная шириной 50 мм	м	24,165							
106	10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем: 1,5542=155,42/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	1,5542							
			%	118							
			%	63							
			чел-ч	8,98							
106,1	14.2.06.01-0701	Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для уничтожения грибов на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях	л	21,44796							
107	20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	1							
			%	128							
			%	83							
			чел-ч	1,19							
107,1	12.2.07.04-0001	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука K-FLEX ECO, для поверхностей с температурой от -70°C до +150°C, внутренний диаметр (толщина) 10 (9) мм	м	5							
107,2	12.2.07.04-0004	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука K-FLEX ECO, для поверхностей с температурой от -70°C до +150°C, внутренний диаметр (толщина) 18 (9) мм	м	5							
107,3	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	1							
107,4	19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0,5							
107,5	21.1.05.04-0001	Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,005							
107,6	23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	5							
107,7	23.2.02.02-0014	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	5							
107,8	01.3.02.11-0023	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	ШТ	1							

Итого по подразделу: Монтажные работы

Итого по разделу: Помещение вентиляционных камер на антрисоли 5 этажа.

Раздел: Тепло-шумоизоляция потолочного перекрытия 5 эт. 65 корп.

108	10-01-083-01	Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем	100 м2	3,8531							
		Объем: 3,8531=385,31/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда			%	118					
					%	63					
			чел-ч	34,4							
108,1	12.1.02.11-0014	Мембрана Изоспан А подкровельная паропроницаемая	10 м2	38,531							
108,2	12.2.05.10-3134	Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна "ROCKWOOL" Пластер Баттс, плотность 90 кг/м3, размером 1000х600 мм, толщиной 50 мм	м2	385,31							
108,3	11.2.11.04-0048	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 6 мм	м3	4,62372							
109	26-02-019-01	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,7062							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 7,7062=770,62/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	100							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	2,78							
109,1	Прайс лист	Состав огнезащитный для деревянных конструкций, (Ниамид - 450-1)	кг	238,1216							

Итого по разделу: Тепло-шумоизоляция потолочного перекрытия 5 эт. 65 корп.

Раздел: Усиление проема в чердаке 5 эт.

110	45-08-001-01	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича	м3	0,49							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	75							
		Затраты труда	чел-ч	8,53							
111	46-02-005-01	Монтаж: металлоконструкций покрытия	т	0,08434							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	110							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	27,1							
111,1	07.2.07.12-0032	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,08434							
112	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	3,674							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		НР от ФОТ	%	90							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	0,07							
113	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 _ за 2 раза	100 м2	0,03674							
		Объем: 0,03674=3,674/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	90							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	5,31							
114	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,03674							
		Объем: 0,03674=3,674/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	90							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	2,13							
115	08-02-014-12	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м3	0,02							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	122							
		СП от ФОТ	%	80							
		Затраты труда	чел-ч	4,81							
115,1	04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3	0,02							
116	15-02-019-06	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2	0,0238							
		Объем: 0,0238=2,38/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	55							
		Затраты труда	чел-ч	91,92							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116,1	04.3.02.13-0313	Смеси сухие строительные штукатурные, цементно-песчаные, для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе, 1:1:6		m	0,029274						
116,2	14.4.01.07-0001	Грунт-эмаль защитная, марка Армокот С101 для бетонных поверхностей		кг	0,476						
117	15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем: 0,0238=2,38/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,0238						
117,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА		л	1,499408						
118	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м2		1,62						
118,1	07.1.01.01	Противопожарный люк огнестойкостью EI-30 с замком		шт	2						

Итого по разделу: Уселение проема в чердаке 5 эт.

Раздел: Структурированные кабельные сети (оборудование)

119	м11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт. Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	шт		8						
119,1	Прайс-лист ООО "ТДБ"	ОБОРУДОВАНИЕ: OSX010000 Трансивер Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC) Базисная стоимость: 17 504,74 = [1 215 доллар * 76,07 / 1,2 / 4,4]	шт		2						
119,2	Прайс-лист ООО "ТДБ"	ОБОРУДОВАНИЕ: OMXD30000 Трансивер Optical Transceiver, SFP+, 10G, Multi - mode Module (850nm, 03km, LC) Базисная стоимость: 6 483,24 = [450 доллар * 76,07 / 1,2 / 4,4]	шт		6						
120	м10-03-013-05	Коммутатор служебной связи Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	шт		3						
120,1	Прайс-лист OCS Distribution	ОБОРУДОВАНИЕ: S5735-S48P4X (S5700) Коммутатор 48 портов Ethernet 10/100/1000 4 порта SFP+ 1,150W AC Базисная стоимость: 95 159,54 = [6 605 доллар * 76,07 / 1,2 / 4,4]	шт		3						

Итого по разделу: Структурированные кабельные сети (оборудование)

Раздел: Помещения выход на кровлю

Подраздел: Демонтажные работы

121	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем: 0,4048=40,48/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,4048						
121,1	999-9900	Строительный мусор		т	1,86208						
122	10-01-083-07	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного Объем: 0,1058=10,58/100 Зарплата	100 м2		0,1058						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда		% % чел-ч	118 63 29,8						
123	57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков Объем: 0,1058=10,58/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,1058 80 68 7,67						
123,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,07406						
124	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ		0,02 85 65 17,89						
125	67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем: 0,08=8/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м		0,08 85 65 2,54						
125,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,00032						
126	56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ		0,06 82 62 128,73						
126,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,6396						
127	56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных Объем: 0,1152=11,52/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,1152 82 62 46,11						
127,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,393984						
128	10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1600x800мм) Объем: 0,0256=2,56/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,0256 118 63 121,67						
129	56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: 0,032=3,2/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,032 82 62 36,28						
129,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,03776						
130	56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ		0,02 82 62 449,6						
130,1	999-9900	Строительный мусор	т		0,212						
131	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки Зарплата Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	т		4,219804 78 50 1,03						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	т01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	4,219804							
133	т03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км	1 Т ГРУЗА	4,219804							

Итого по подразделу: Демонтажные работы

Подраздел: Монтажные работы

134	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,4048							
		Объем: 0,4048=40,48/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	55							
		Затраты труда	чел-ч	16,32							
134,1	14.4.01-07-0001	Грунт-эмаль защитная, марка Армокот С101 для бетонных поверхностей	кг	8,096							
135	15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,4048							
		Объем: 0,4048=40,48/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	105							
		СП от ФОТ	%	55							
		Затраты труда	чел-ч	23,1							
135,1	14.3.02-01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	25,50254							
136	10-02-010-03	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	100 м2	0,1058							
		Объем: 0,1058=10,58/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	118							
		СП от ФОТ	%	63							
		Затраты труда	чел-ч	97,3							
136,1	11.1.01-09-0002	Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150x40-60 мм	м3	0,529							
136,2	11.1.01-04-0032	Доски для покрытия полов толщиной: 47 мм, шириной 118 мм	м3	0,23805							
137	26-02-019-01	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,30682							
		Объем: 0,30682=30,682/100									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		НР от ФОТ	%	100							
		СП от ФОТ	%	70							
		Затраты труда	чел-ч	2,78							
137,1	Прайс лист	Состав огнезащитный для деревянных конструкций, (Ниамида - 450-1)	кг	9,480738							
138	08-02-001-05	Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа до 4 м	м3	2,7648							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	122							
		СП от ФОТ	%	80							
		Затраты труда	чел-ч	5,22							
138,1	04.3.01-09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,669082							
138,2	06.1.01-05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 ШТ	1,078272							
139	10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0256							
		Объем: 0,0256=2,56/100									
		Зарплата									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда		% % чел-ч	118 63 121,67						
139,1	Прайс лист	Люк Fix Tools 1600 x 800	ШТ		2						
140	16-05-001-04	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ		6						
140,1	Прайс лист	Клапан вентиляционный приточный ERA d125 мм	ШТ		6						
141	46-03-002-14	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверст ий		0,06						
141,1	01.7.17.09-0075	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм	ШТ		1						
142	46-03-002-30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 отверст ий		0,06						
				% % чел-ч	110 70 0,94						
143	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: 0,032=3,2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2		0,032						
143,1	11.3.01.01-0014	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	м2		3,2						
144	м08-03-593-02	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ		0,02						
144,1	20.3.03.04-3986	Светильники светодиодные типа ДБО 64-6X2-004, настенно-потолочные с оптико-акустическим датчиком и блоком питания, 220 В, 12 Вт, IP43,	ШТ		2						
145	м08-03-596-05	Пржектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт Объем: 0,08=8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ	100 ШТ		0,08						
				% % чел-ч	95 65 50,08						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	80							
		СП от ФОТ	%	60							
		Затраты труда	чел-ч	5,15							
150,1	22.1.01.01-3269	Щит АBB распределительный (бокс) пластиковый навесной FLY IP65 настенный 2/4М с дверцей серый (АВВ, Германия)	ШТ	2							
151	м08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	8							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	95							
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	1,34							
151,1	62.1.01.09-4680	Выключатели автоматические однополюсные 10А/1Р/6КА, АВВ (Германия)	ШТ	4							
151,2	62.1.01.09-4684	Выключатели автоматические однополюсные 20А/1Р/6КА, АВВ (Германия)	ШТ	2							
151,3	62.1.01.09-4685	Выключатели автоматические однополюсные 25А/1Р/6КА, АВВ (Германия)	ШТ	2							

Итого по подразделу: Монтажные работы

Итого по разделу: Помещения выход на кровлю

Итого по локальной смете:

Итого по смете:

Итого
НДС 20%
Всего
Оборудование (справочно с НДС)

Заказчик:

Исполнитель:

Директор департамента капитального строительства
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

А.Э. Лоренц



Ведомость объемов работ

Ремонтные работы 2-ой секции корпуса № 65, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел: Санитарный узел на антрисоли 4 этажа.			
Подраздел: Демонтажные работы			
1	Демонтаж сантехнических перегородок	100 м2	0,3098
2	Разборка облицовки стен из керамических плиток	100 м2	1,3843
3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,5479
4	Разборка бетонных оснований под полы	м3	2,7395
5	Разборка облицовка стен по одинарному металлическому каркасу	100 м2	0,881
6	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов	100 м2	0,23023
7	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов	100 м2	0,5279
8	Демонтаж обшивки каркасных стен	100 м2	0,02
9	Снятие подоконных досок пластиковых	100 м2	0,0152
10	Демонтаж оконных заполнений	100 м2	0,0106
11	Разборка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,486
12	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,136
13	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0444
14	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,03
15	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ	0,09
16	Демонтаж: выключателей, розеток	100 ШТ	0,02
17	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	1,105
18	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами	100 м2	0,02925
19	Разборка воздуховодов из листовой стали периметром 1000 мм	100 м2	0,0585
20	Демонтаж осевых вентиляторов	100 ШТ	0,01
21	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 ШТ	0,09
22	Демонтаж: умывальников и раковин	100 ШТ	0,05
23	Демонтаж настенного зеркала	10 ШТ	0,2
24	Монтаж водонагревателей электрических	ШТ	2
25	Демонтаж: радиаторов	100 ШТ	0,01
26	Демонтаж сушилки для рук	ШТ	2
27	Затаривание строительного мусора в мешки	т	19,03104
Подраздел: Монтажные работы			
28	Устройство сантехнических перегородок	100 м2	0,26
29	Гладкая облицовка стен	100 м2	1,4232
30	Устройство боковой обмазочной изоляции стен из сухих смесей	100 м2	0,602
31	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	100 м2	0,5451
32	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,5451
33	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами двумя слоями с оконным проемом	100 м2	0,881
34	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон глухих	100 м2	0,2475
35	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых	100 м2	0,5451
36	Установка решеток вентиляционных	ШТ	2
37	Установка подоконных досок из ПВХ	100 м	0,02
38	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	100 м2	0,0106
39	Прокладка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб 20 мм	100 м	0,322
40	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м	0,126
41	Установка блоков дверных	100 м2	0,0567
42	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0,11
43	Монтаж выключателя одноклавишного при открытой проводке	100 ШТ	0,02
44	Прокладка кабеля марки ВВГнг(A)-LSLTx, 3x2,5 мм2	100 м	0,6
45	Прокладка кабеля марки ВВГнг-П-LS, плоские, число жил и сечение 2x1,5 мм2	100 м	0,505
46	Прокладка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб 20 мм	100 м	0,17
47	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами двумя слоями	100 м2	0,05022
48	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали периметром 600 мм	100 м2	0,0525
49	Установка вентиляторов осевых	ШТ	2
50	Установка унитазов с бачком	10 компл	0,8
51	Установка умывальников	10 компл	0,5
52	Установка зеркал	10 ШТ	0,2
53	Монтаж водонагревателей электрических	ШТ	2
54	Монтаж сушилок для рук	ШТ	2
55	Установка радиаторов	100 квт	0,0196
56	Прокладка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб 25 мм	100 м	0,105
57	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,1
58	Монтаж колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	10 ШТ	1



1	2	3	4
Раздел: Утепление карниза между 4 и 5 этажами центральной части корпус 65			
Подраздел: Демонтажные работы			
59	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами / торцевой части фасадов	100 м	0,92016
60	Очистка поверхности фасадов	м2	90,016
61	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами / тыльной части фасадов	100 м	1,40616
62	Очистка поверхности щетками	м2	140,616
Подраздел: Монтажные работы			
63	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен / торцевой части фасадов	100 м2	0,90014
64	Изоляция фасада плитами из минеральной ваты теплоизоляционными гидрофобизированными	м3	9,0014
65	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен / тыльной части фасадов	100 м2	1,40616
66	Изоляция фасада плитами из минеральной ваты теплоизоляционными гидрофобизированными	м3	14,0616
Раздел: Помещение вентиляционных камер на антрисоли 5 этажа.			
Подраздел: Демонтажные работы			
67	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	1,1962
68	Демонтаж настила толщиной 50 мм сплошного	100 м2	0,239
69	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ	0,02
70	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,04
71	Снятие дверных полотен	100 м2	0,04
72	Демонтаж металлоконструкций (рама под вент установку, металлическая лестница)	т	0,35
73	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,179
74	Снятие подоконных досок пластиковых	100 м2	0,0238
75	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	ШТ	1
76	Погрузка и вывоз мусора	1 т ГРУЗА	7,6109
Подраздел: Монтажные работы			
77	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен	100 м2	1,1962
78	Штукатурка по сетке стен	100 м2	1,1962
79	Монтаж светильников в подвесных потолках	100 ШТ	0,04
80	Прокладка кабеля марки ВВГнг(А)-LSLTx, 3x2,5 мм2	100 м	0,08
81	Установка противопожарных дверей однопольных	м2	2
82	Монтаж металлоконструкций покрытия	т	0,1
83	Установка подоконных досок из ПВХ	100 м	0,034
84	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,1962
85	Устройство теплоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	0,895
86	Устройство покрытий: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,179
87	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов	100 м2	0,179
88	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,2252
89	Монтаж розеток	100 ШТ	0,04
90	Прокладка кабеля марки ВВГнг(А)-LSLTx, 3x2,5 мм2	100 м	0,1
91	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов	100 м2	0,179
92	Обработка поверхностей антисептиком	100 м2	1,5542
93	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	ШТ	1
Раздел: Тепло-шумоизоляция потолочного перекрытия 5 эт. 65 корп.			
94	Устройство настила из щитов деревянных с плитным утеплителем	100 м2	3,8531
95	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности	100 м2	7,7062
Раздел: Уселение проема в чердаке 5 эт.			
96	Разборка кладки кирпичной	м3	0,49
97	Монтаж металлоконструкций покрытия	т	0,08434
98	Обеспыливание поверхности	м2	3,674
99	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	100 м2	0,03674
100	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,03674
101	Кладка кирпичных стен	м3	0,02
102	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей	100 м2	0,0238
103	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами	100 м2	0,0238
104	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	1,62
Раздел: Структурированные кабельные сети (оборудование)			
105	Монтаж трансивера OSX010000 Optical Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC)	ШТ	2
106	Монтаж трансивера OMXD30000 Optical Transceiver, SFP+, 10G, Multi - mode Module (850nm, 03km, LC)	ШТ	6
107	Монтаж коммутатора S5735-S48P4X (S5700) 48 портов Ethernet 10/100/1000 4 порта SFP+ 1,150W AC	ШТ	3
Раздел: Помещения выход на кровлю			
Подраздел: Демонтажные работы			
108	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,4048
109	Демонтаж настила толщиной 50 мм сплошного	100 м2	0,1058
110	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,1058
111	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ	0,02
112	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,08
113	Демонтаж оконных коробок	100 ШТ	0,06
114	Демонтаж люков в перекрытиях 1600x800мм	100 м2	0,0256
115	Демонтаж дверных коробок	100 ШТ	0,02
116	Погрузка и вывоз мусора	т	4,219804
Подраздел: Монтажные работы			
117	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен	100 м2	0,4048



1	2	3	4
118	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами стен	100 м2	0,4048
119	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	100 м2	0,1058
120	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности	100 м2	0,30682
121	Кладка стен кирпичных	м3	2,7648
122	Установка люков в перекрытиях	100 м2	0,0256
123	Установка клапанов вентиляционных приточных ERA d125 мм	ШТ	6
124	Установка блоков дверных	100 м2	0,032
125	Монтаж подвесного светильника	100 ШТ	0,02
126	Монтаж прожектора	100 ШТ	0,08
127	Прокладка рукава металлического	100 м	1,25
128	Прокладка кабеля марки ВВГнг(А)-LSLTx, 3х1,5 мм2	100 м	
129	Прокладка кабеля марки ВВГнг(А)-LSLTx, 3х2,5 мм2	100 м	
130	Прокладка кабеля марки ВВГнг(А)-LSLTx, 3х6 мм2	100 м	
131	Монтаж розеток	100 ШТ	0,02
132	Монтаж щита пластикового навесного ABB	ШТ	2
133	Монтаж автоматов однополюсных	ШТ	8

Заказчик:

Директор департамента капитального строительства
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Исполнитель:

_____ А.Э. Лоренц

