

Техническое задание

на выполнение работ по переносу (транспортировке) portalного крана рег. № 74063, инв. № 49-25960 цеха № 14

1	Основание для производства работ	Указание генерального директора.
2	Назначение и основные показатели объекта	2.1. Portalный кран KONE рег. № 74063, инв. № 49-25960, зав. № K-7780 2.2. Основные характеристики: — грузоподъемность 80/10 тонн — пролет портала 10 метров — заводской номер K-7780 — масса общая 600 т. — масса портала, 171 т. — масса поворотной части, 147 т. — масса стрелы, 66,7 т. — масса подвижного противовеса, 43 т. — масса неподвижного противовеса, 165 т. — рельс стапеля В, КР120 — рельс набережной, КР100
3.	Место расположения объекта	Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16, Корпус 1, Литер Б, 199106 стапель В, правый борт
4.	Исходные данные	4.1. Паспорт крана инв. № 49-25960
5.	Вид работ	Монтажные, сварочные, такелажные.
6.	Сроки выполнения работ	6.1. Начало работ: с даты передачи объекта в работы по переносу 6.2. Срок выполнения: не более 60 (шестидесяти) календарных дней
7.	Состав работ	7.1. Разработка проекта производства работ и графика производства с учетом характеристик СПК-1 «Демаг» и portalных кранов и расстановки судов у причальной стенки, находящихся в постройке. Согласование с Заказчиком. 7.2. Перенести (транспортировать) portalный кран № 14 рег. № 74063, зав. № K-7780 со стапеля В (правый борт) на глубоководную набережную Балтийского завода (8 причал) между portalными кранами № 19 рег. № 73021 инв. № 49-25957 и краном № 20 рег. № 74499 инв. № 49-25964. 7.3. Заменить крепление опорно-поворотного круга (М36х370DIN931-10.9 — высокопрочный болт, 100 шт.). 7.4. Доработка линейного токоприемника (бугеля) portalного крана рег. № 74063 под троллеи набережной. 7.5. Контрольные операции: 7.5.1. Обкатка всех механизмов крана после завершения ремонта (на холостом ходу и под нагрузкой); 7.5.2. Сдача работ Заказчику после выполнения 100% объема работ, участие в работе комиссии по пуску крана в соответствии с ФНП ПС.
8.	Требования к выполнению работ	1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность, качество и надежность в промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, ремонте, монтаже и эксплуатации грузоподъемных машин и оборудования 2. Работы выполняются в соответствии с требованиями ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" на действующем предприятии

		3. При переносе крана все основные паспортные характеристики должны сохраниться.
		4. Затяжку болтов опорно-поворотного круга проводить согласно инструкции НУ 3.12.063 (Инструкция по контрольной затяжке и замене болтов опорно-поворотного круга)
9.	Особые условия	9.1. Необходимо выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, дорожного движения, охраны труда, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на территории Заказчика 9.2. Работа на высоте 9.3. Прохождение внутреннего инструктажа по охране труда и ПБ 9.4. Работы выполняются на действующем предприятии после прохождения инструктажа и оформления наряд-допуска 9.5. Все расходные материалы и комплектующие приобретаются Исполнителем. 9.6. Все вновь поставляемые материалы должны быть новыми и иметь сертификаты качества (рециклированные детали не допускаются). 9.7. Требования по гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию: не менее 12 месяцев. 9.8. Работы выполняются аттестованными работниками 9.9. Заказчик обеспечивает временную остановку кранового оборудования для производства ремонтных работ. 9.10. Заказчик предоставляет имеющееся в наличии грузоподъемное оборудование (портальные краны цеха № 14 и плавкран СПК-1 «Деаг» инв. № 62-55403), а также буксиры, необходимые для транспортировки плавкрана, в согласованные с Заказчиком сроки по предварительно оформленной заявке в письменной форме, направленной не менее чем за 7 календарных дней в адрес Заказчика до планируемой даты работы оборудования.
10.	Применяемые расценки	10.1. Выполнить в виде калькуляции с подробным указанием стоимости затрат: покупок комплектующего оборудования, расходных материалов, электротехнических изделий, количества исполнителей, трудоёмкость и стоимость работ по специализациям.

Мастер цеха № 30

Начальник цеха № 14

Главный механик

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера

Главный строитель заказа 05620

Главный технолог

Главный энергетик

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Начальник отдела капитального строительства

Начальник отдела проектирования и проектного обеспечения основных фондов

Начальник отдела управления собственностью

Начальник отдела капитана завода

Н.С. Дроздов

Ю.Н. Рутковский

А.Н. Скворцов

А.А. Бобков

М.А. Алексеенко

С.Г. Исаев

Н.Г. Яковлев

И.Н. Павлюченко

Ю.В. Федорук

В.А. Костров

Е.А. Потапкин

А.А. Книпст

** с замечаниями в приложении*

** с замечаниями: 7.2. - слабо по п. 9.10: в отношении графика.*

** с замечаниями в приложении*