

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

А.А.Гуревич

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ремонтно-строительные работы
по ремонту мужской и женской раздевалки уч-ка 50
помещения 3-Н №9-18, 21-30
по адресу: ул. Трефолева, д.2, литер БВ

№пп	Вид ремонтно строительных работ	ед.изм	объем
	Демонтаж:		
1	Демонтаж воздуховодов из листовой стали	м2	73
2	Демонтаж стен из декоративной плиты	м2	23
3	Демонтаж деревянного каркаса обшивки стен, деревянных конструкций сауны	м3	1,5
4	Демонтаж покрытия полов из линолеума	м2	8
5	Демонтаж деревянных дверных заполнений	м2	30
6	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	3,1
7	Разборка трубопроводных труб диам до 32мм	мп	120
8	Разбора облицовки стен из плиток	м2	130
9	Расчистка потолков от старой краски	м2	12
10	Демонтаж оборудования для сауны	компл.	1
11	Демонтаж полов бетонных	м3	3,14
12	Демонтаж накопительного водонагревателя	шт	1
13	Демонтаж унитаза	шт.	2
14	Снятие душевых смесителей	шт	6
15	Демонтаж осветительных приборов	шт	14
16	Демонтаж электропроводки	мп	300
17	Демонтаж чугунных канализационных труб диам 100мм	м.п.	32
18	Демонтаж чугунных канализационных труб диам 50мм	мп	22
19	Демонтаж радиаторов чугунных 8- секционных	шт	2
20	Демонтаж регистров отопления	тн	0,6
21	Разработка грунта вручную для прокладки канализации	м3	7
22	Уборка и вывоз строительного мусора контейнерами 20м3	шт.	2
	Общестроительные и отделочные работы:		
23	Устройство цементной стяжки h=50мм фиброармированной	м2	17,9
24	Устройство цементной стяжки h=100мм фиброармированной	м2	65
25	Устройство цементной стяжки h=150мм фиброармированной	м2	3
26	Устройство цементной стяжки h=200мм фиброармированной	м2	11,2
27	Устройство гидроизоляции обмазочной полов и стен	м2	79
28	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	м2	19
29	Обшивка стен и перегородок влагостойким гипроком	м2	403
30	Устройство теплоизоляции наружной стены	м2	51
31	Устройство дверных заполнений ПВХ	м2	24,7
32	Облицовка стен керамическими плитками	м2	326
33	Устройство оконных откосов и сэндвич панелей	м2	16
34	Монтаж плинтусов пвх	мп	110
35	Установка подоконников пластиковых	мп	4,5
36	Установка уголков пластиковых 20х20	мп	120
37	Устройство подвесных потолков реечных	м2	19
38	Устройство подвесных потолков Армстронг	м2	79
39	Устройство полов из линолеума	м2	79
40	Монтаж перегородок из поликарбоната в обвязке для душ.кабин	м2	12
41	Монтаж двуслойной утепленной металлической двери	м2	1,8

	Электромонтажные работы:		
41	Провода в трубке до двух, сечением до 6мм ²	мп	800
42	Кабель двух-четырех жильный сеч. До 10мм ²	мп	430
43	Выключатель одноклавишный	шт	14
44	Розетка штепсельная двойная	шт	14
45	Розетка штепсельная одинарная	ши	4
46	Светильник в подвесных потолках "армстронг" на 4 лампы	шт	28
47	Светильник в пеечных подвесных потолках (миньон)	шт	12
48	Электроводонагреватель накопительнвй 200 л	шт	1
49	Щит на 12 автоматов	шт	1
50	Щит на 11 автоматов	шт	1
51	Электрополотенце	шт	2
	Сантехнические работы:		
52	Установка унитазов	шт	2
53	Установка раковин с краном	шт	2
54	Техническая мойка для уборщиц со смесителем	шт	2
55	Мойка двойная со смесителем, тумбой, фильтром икраном с комнату приема пищи	шт	2
56	Прокладка труб полипропиленовых до 26 мм ²	мп	160
57	Прокладка труб полипропиленовых до 20 мм ²	мп	160
58	Фасонные детали трубопроводов на трубу 50	шт	22
59	Фасонные детали трубопроводов на трубу 100	шт	18
60	шаровые вентили	шт	28
61	Врезки в действующие сети	шт	2
62	Прокладка трубопроводов канализации 50мм	мп	25
63	Прокладка трубопроводов канализации 100мм	мп	45
64	Установка трапов 110мм	шт	6
65	Душевая перегородка	шт	4
66	Установка смесителей с душевой стойкой	шт	6
67	Установка гарнитуры туалетной комплект	шт	8
68	Установка радиаторов отопления 12-секционных алюминиевых с байпасом	шт	10
69	Прокладка трубопроводов полипропиленовых до 26мм ²	мп	112
70	Кран шаровый	шт	12
71	Врезка в сеть отопления	шт	2

Составил:

Зам. технического директора по строительству



К.Э.Довгаль

Оплата работ проводится по счетам гособоронзаказа

Телефон для связи:

т. 8-921-776-22-25

Довгаль Константин Эдуардович