

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

Капитальный ремонт



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ НО АМК

Г.А. Трофимова



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт отмостки и лестниц здания ГБПОУ НО "Арзамасский медицинский колледж", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас* ул. Солнечная, д.10 Б

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт отмостки				
1	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,1528	
2	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	30,56	
3	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,1528	
4	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	15,28	
5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,36672	
Раздел 2. Ремонт уличных эвакуационных лестниц				
6	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	1 м3	1,7	
7	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,094	
8	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0,094	
9	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,025098	
10	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,094	

Составил: Борисова Борисова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Магидов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)